



Návrh technických opatření na kanalizační síti a odhad investičních nákladů					
Cena celkem: 98 272 412 Kč					
Označení opatření	Ulice	Převažující tabevní technický stav	Investiční náklady na realizaci	Popis opatření	Důvod pro návrh opatření
1	U Hříště, Hybešova, Rybniček, nám. Míru, Průšínovského	4	15 990 856	Rekonstrukce splaškové kanalizace ve stávající trase	Splašková kanalizace je na hranici kapacitních možností již ve stávajícím stavu. Kapacita stávající kanalizace v úsecích pod ČS3 je cca 30 až 40 l/s. Jmenovitý výkon čerpadel, které mohou být ve funkci souběžně je 2x35 l/s. Druhé čerpadlo spíná za deště při nátoků balastních vod do systému.
2	Masarykova	4, 3	11 977 153	Rekonstrukce jednotné kanalizace ve stávající trase	Stávající jednotná kanalizace je kapacitně přetížena za deště s dobou opakování 1x za 2 roky.
3	Poděbradova	4, 3	5 254 256	Rekonstrukce jednotné kanalizace ve stávající trase	Stávající jednotná kanalizace je kapacitně přetížena za deště s dobou opakování 1x za 2 roky.
4	Sadová	4	5 598 478	Rekonstrukce jednotné kanalizace ve stávající trase	Stávající jednotná kanalizace je kapacitně přetížena za deště s dobou opakování 1x za 2 roky.
5	Benešova	4	2 167 992	Rekonstrukce jednotné kanalizace ve stávající trase	Stávající jednotná kanalizace je kapacitně přetížena za deště s dobou opakování 1x za 2 roky.
6	Benešova	4, 3	2 250 790	Rekonstrukce jednotné kanalizace ve stávající trase	Stávající jednotná kanalizace je kapacitně přetížena za deště s dobou opakování 1x za 2 roky.
7	U Hříště, Hybešova, Rybniček, nám. Míru, Průšínovského	4, 3, 5	21 169 064	Rekonstrukce dešťové kanalizace ve stávající trase	Stávající dešťová kanalizace je kapacitně přetížena za deště s dobou opakování 1x za 2 roky. V ulici U Hříště je na kanalizaci protisпад, který je nutno odstranit.
8	Videňská	neurčeno	1 907 487	Rekonstrukce dešťové kanalizace ve stávající trase	Stávající dešťová kanalizace je kapacitně přetížena za deště s dobou opakování 1x za 2 roky. Kanalizaci provozuje ŘSD.
9	Videňská	neurčeno	7 227 388	Rekonstrukce dešťové kanalizace ve stávající trase	Stávající dešťová kanalizace je kapacitně přetížena za deště s dobou opakování 1x za 2 roky. Kanalizaci provozuje ŘSD.
10	Videňská	neurčeno	8 699 867	Rekonstrukce dešťové kanalizace ve stávající trase	Stávající dešťová kanalizace je kapacitně přetížena za deště s dobou opakování 1x za 2 roky. Kanalizaci provozuje ŘSD.
11	Videňská	neurčeno	2 578 278	Rekonstrukce dešťové kanalizace ve stávající trase	Stávající dešťová kanalizace je kapacitně přetížena za deště s dobou opakování 1x za 2 roky. Kanalizaci provozuje ŘSD.
12	Střední	4, 3	4 681 971	Rekonstrukce dešťové kanalizace ve stávající trase	Stávající dešťová kanalizace je uložena v protisпádech v celé oblasti ulic Střední a Krakovská. Protisпády je nutné odstranit. Kanalizace není v provozování BVK.
13	Střední, Krakovská	3, 4	3 300 127	Rekonstrukce dešťové kanalizace ve stávající trase	Stávající dešťová kanalizace je uložena v protisпádech v celé oblasti ulic Střední a Krakovská. Protisпády je nutné odstranit. Kanalizace není v provozování BVK.
14	Rybniček	neurčeno	1 012 405	Rekonstrukce dešťové kanalizace ve stávající trase	Stávající dešťová kanalizace je kapacitně přetížena za deště s dobou opakování 1x za 2 roky. Kanalizace není v provozování BVK.
15	Tyřšova	-	1 535 450	Rekonstrukce ČS včetně výtlačného řadu	Zkapacitnění ČS pro odvedení splaškových vod ze stávající zástavby dosud na kanalizační síť nenapojenou, možnost napojení splaškových vod z rozvojových ploch a z přírodního amfiteátru.
16	Stará chelina	-	2 920 850	Dobudování splaškové kanalizace	Navýšení kapacity čerpání stávající ČS z 0,25 l/s na 2,33 l/s, dobudování akumulace na 24h, rekonstrukce výtlačného řadu.
17	Stará chelina	-	2 920 850	Dobudování splaškové kanalizace	Sanace stávajícího stavu - odvedení splaškových vod ze stávající zástavby, která dosud není napojena na kanalizační síť.

10 ČÍSLO OPATŘENÍ

PARE

