KUJMXOQKQTJW

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Odbor životního prostředí
Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Č. j.:	Sp. zn.:	Vyřizuje/linka	Brno
JMK 162345/2026	S – JMK 131236/2026 OŽP/Rich	Mgr. Richterová/2684	dle data podpisu

R O Z H O D N U T Í

doručované veřejnou vyhláškou

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“) jako věcně a místně příslušný správní úřad dle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), dle § 20 a § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), a § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

dle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), (dále jen „zákon“),

že záměr

„Výroba desek-zpracování polymerů, Modřice“,

nemůže mít významný vliv na životní prostředí a **nebude** posuzován podle zákona.

Identifikační údaje:

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:

Výroba desek-zpracování polymerů, Modřice

Záměr naplňuje dikci bodu uvedeného v příloze č. 1 zákona v kategorii II (zjišťovací řízení) pod číslem 42 – Výroba nebo zpracování polymerů, elastomerů, syntetických kaučuků nebo výrobků na bázi elastomerů s kapacitou od stanoveného limitu (1 tis. t/rok).

Kapacita (rozsah) záměru:
Předmětem záměru celkové přesunutí stávající výroby plastových desek o požadovaných rozměrech a vlastnostech (složení, tloušťky apod.) z původních výrobních prostor na adrese Vídeňská 149/125a, Přízřenice, 619 00 Brno do nových větších prostor (stávajícího výrobního a skladového objektu) při ulici Evropská v Modřicích, umožňující také rozšíření/modernizaci této výroby. V původních

prostorech je řešeno ukončení této činnost a předání prostor vlastníkovi nemovitosti. Kapacita zpracování polymerů činí 7 000 tun/rok.

Umístění záměru: kraj Jihomoravský
okres Brno-venkov
obec Modřice
k. ú. Modřice, p. č. 1591/2.

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:
Oznamovatel řeší celkové přesunutí stávající výroby z původních výrobních prostor na adrese Vídeňská 149/125a, v Přízřenicích do nových prostor ve střední části výrobního a skladového objektu CTPark Modřice, spol. s r.o. při ulici Evropská (objekt č.p. 868), v průmyslové zóně města Modřice. Celá lokalita je dopravně napojena na hlavní komunikace vedoucí k dálnici D1, D52, D2. Lokalita se nachází mimo obytnou zástavbu. Kumulace vlivů s ostatními záměry se nepředpokládá.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:
Záměr bude realizován ve vymezené části stávajícího objektu, která byla v předchozím období využívaná jiným nájemním subjektem jako výrobní či skladový objekt. Záměr bude vyžadovat pouze menší vnitřní stavební úpravy. Součástí objektu je provozní zázemí, parkovací plochy, výrobní hala s příjmovými a expedičními prostory pro nákladní dopravu a navazující obslužné komunikace.
Celý objekt je půdorysného půdorysu o rozměrech cca 316 m x 90 m a výšky cca 13,5 m, rozdělený na několik samostatných sekcí. Řešený provoz je navržený v oddělené střední části tohoto objektu (sekci A2), o rozměrech cca 45 m x 90 m. V přední části se nachází provozně sociální prostory (kancelář, šatny, WC apod.) a ostatní část tvoří výrobní a skladová hala.
Další kancelářské prostory se nachází ve 2. NP. Pro přísun materiálu do haly a k expedici jsou z boku osazeny otevíratelná vrata.
Objekt je proveden jako ocelový skelet a je založen na pilotách. Obvodové stěny jsou provedeny ze stěnových izolačních panelů, část s výplní z PUR, část z minerální vaty. Střešní plášť je v provedení ploché jednoplášťové střechy z trapézového plechu, parozábrany, EPS a asfaltového pásu. Podlaha haly je tvořena železobetonovou deskou. Nosná konstrukce dvoupodlažní vestavby je ocelová, vnitřní stěny jsou kombinací zdiva z plynosilikátových bloků a sádrokartonových příček. Jako výplně otvorů se ve střeše haly nachází světlíky a ve východní fasádě sekční vrata, okna a vstupní dveře.
Vstup do haly je situovaný z východní fasády, kde navazuje na zpevněné plochy. Objekt je napojen na areálové rozvody vody, elektro, plynu, dešťové a splaškové kanalizace.
Hala je dle potřeby vytápěna pomocí několika (ca 6 ks) menších teplovzdušných VZT jednotek napojených na zemní plyn o tepelných výkonech ve výši á 30 kW, v administrativní části je teplovodní systém vytápění pomocí radiátorů, zdroj tepla je plynový kondenzační kotel o tepelném výkonu do cca 20 kW. Prostory haly i dvoupodlažní vestavby jsou větrány nuceně.

Záměr spočívá v provozování nové technologie pro výrobu plastových desek o požadovaných vlastnostech (složení, tloušťky apod.) a o maximálních rozměrech 1,5 m x 4 m a tloušťky 20 mm, které budou dodávané jejich odběratelům.
V prostoru výrobní haly jsou navrženy dvě linky pro výrobu plastových desek. Jedna linka typu MD 125/25 bude přesunutá o stejném složení ze stávajících výrobních prostor, druhá linka bude řešena nová o obdobném složení.

<u>Linky pro výrobu plastových desek</u>
Jedná se o dvě obdobné linky, první stávající linka je výrobce Bausano & Figli S.p.A., Itálie, druhá linka bude nová, předpokladem je, že také shodného výrobce.

Součástí každé linky jsou:
příjem granulátů (nasavače, zásobníky linky), extruder (šnek), válce k tvarování roztavené polymerní taveniny, dopravníky, zatěžovací / tvarovací válce, ořezávačky okrajů se štípačkou ořezů, zkracovací řezačky apod.
Součástí příjmu granulátu je také uzavřený míchací zásobník granulátu, před jeho nasáváním do linky. Na linky dále navazují drtiče ořezaných polymerů, vč. plnícího zařízení, vzduchotechnické odsávání z míst obrábění polymerů a balící stroj.

Materiál ve formě granulátu je automaticky nasávaný do provozního zásobníku linky, a to z nádob či pytlů pomocí nasavače do těchto vloženého. Ze zásobníků je granulát odebíraný do extruderu, kde se materiál roztaví při teplotě cca 180 °C a vytlačuje se ve formě polymerní taveniny mezi soustavu válců, kde dochází k její úpravě na požadovaný tvar (nekonečná deska o nastavené dané šířce a tloušťce). Následně prochází po dopravníkovém pásu, kde dochází k přirozenému ochlazení materiálu. Na pásu jsou umístěny další válce, které upravují desku na konečnou výšku. Ke konci dopravníků dochází k ořezávaní hran pásu desky na požadovanou šířku a následně ke zkrácení pásu desky na požadovanou délku. Každá deska se následně pomocí robota přesouvána k balícímu stroji (uložení několika desek na sebe a jejich zabalení fólií).
Z částí řezání desky jsou provedeny odsávací vzduchotechnické rozvody k pytlování vzniklých třísek a pilin. Odřezaný okraj desky je štípaný na menší části, které jsou následně svedeny na dopravníkový pás vyvedený do drtiče.
S ohledem na použitý granulát lze vyrobit různé barevné odstíny desek, různého požadovaného složení apod. V návaznosti na zvolený program lze nastavit požadované rozměry a tloušťku desek.
Přímo od jednotlivých zařízení není provedeno žádné vzduchotechnické odsávání vyvedené mimo objekt.
U navazujícího „zpracování pásu polymerní taveniny“ jsou součástí „řezaček“ (ořez okrajů, zkracování desek) vzduchotechnická odsávání pilin (TZL) vyvedené přes cyklonové odlučovače, na jejichž výduchách jsou osazeny textilní látky (filtry), a to do pracovního prostředí haly.
Odsávání je osazeno ventilátory o vzduchotechnickém výkonu až cca 3 000 m^3/h. Zachycené třísky a piliny v cyklonech propadají do skladovacích obalů.
Hala je větrána pomocí otevíratelných oken ve střeše objektu.

Vedle každé výrobní linky je osazený drtič nevyhovujících surovin (tj. ořezů desek, které činí do cca 20 % zpracovaného materiálu), kdy zde dochází k jejich podrcení na polymerní drť.
Řešené je stávající přesunuté zařízení typu D-60, výrobce Adler SRL, Itálie, o výkonu až 500 kg/h či nové obdobné zařízení.
Zařízení se skládá z následujících částí: podávacího pásu, drtiče s násypkou, plnícího zařízení pro pytlování drtě, vč. vnitřní vzduchotechnické jednotky.
Nevyhovující materiály a odřezky automaticky propadají na dopravníkový pás, který je vynáší do násypky drtiče, po jejich rozdrcení na požadovanou frakci cca 8 mm, je drť poté vháněna přes plnící zařízení do skladových obalů (big-bag, oktabiny, pytle apod.), které jsou následně přemisťovány do určených soustřeďovacích prostor a v příslušném poměru jsou opětovně využívány ve výrobě, příp. mohou být expedované k dalšímu využití.
V případě potřeby budou větší nevyhovující materiály předávány k podrcení externím organizacím.

Součástí plnících zařízení je vzduchotechnické odsávání drtě / TZL vyvedené přes cyklonový odlučovač, na jehož výduchu je osazená textilní látka (filtr), a to do pracovního prostředí haly.
Odsávání je osazeno ventilátorem o vzduchotechnickém výkonu až cca 3 000 m^3/h. Zachycená drť v cyklonu propadá do skladovacího obalu.

Soustava drtičů pro zpracování větších nevyhovujících materiálů

V odděleném (odhlučněném) prostoru na okraji haly je navržené osazení soustavy dvou drtičů (předdrtič a drtič) pro zpracování větších nevyhovujících materiálů (tj. vadných desek z výroby, větších odřezků apod., v uvažovaném množství do cca 700 tun/rok), kdy zde dochází k jejich podrcení na polymerní drť. Řešeny jsou dva nové sériově řazené drtiče uvažovaného výrobce Adler SRL, Itálie, o výkonu cca 500 kg/h.

Zařízení se skládá z následujících částí: vstupní násypky, předdrtiče, vynášecího pásu, drtiče, plnícího zařízení pro pytlování drtě, vč. vnitřní vzduchotechnické jednotky.

Nevyhovující materiály a odřezky jsou ručně vkládána do násypky předdrtiče, kde bude docházet k jejich podrcení na hrubší frakci ve výši cca 20 mm, následně budou propadat na dopravníkový pás, který je bude vynášet do násypky drtiče, pro jejich rozdrcení na požadovanou frakci cca 8 mm.

Následně je drť vháněna přes plnící zařízení do skladových obalů (big-bag, oktabiny, pytle apod.), které jsou následně přemisťovány do určených soustřeďovacích prostor a v příslušném poměru jsou opětovně využívány ve výrobě, příp. mohou být expedované k dalšímu využití.

Součástí plnícího zařízení je vzduchotechnické odsávání drtě/TZL vyvedené přes cyklonový odlučovač, na jehož výduchu je osazená textilní látka (filtr), a to do pracovního prostředí haly.

Odsávání je osazeno ventilátorem o vzduchotechnickém výkonu až cca 3 000 m^3/h. Zachycená drť v cyklonu propadá do skladovacího obalu.

Sklady surovin a výrobků

V okrajové části výrobní a skladové haly jsou vymezeny prostory pro skladování výrobků a vstupních surovin.

Jako vstupní suroviny bude používaný především polyethylen nebo polypropylen (termoplast).

Materiál bude dovážený ve formě granulátů v oktabinech po 1 000 kg, 50 kg, v pytlích o hmotnosti 25 kg apod.

Oznamovatel – účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád:

Společnost Staroplastic s.r.o., se sídlem Evropská 868, 664 42 Modřice, IČ 05307970, zastoupená na základě plné moci ze dne 25.05.2026 Ing. Janem Šafaříkem, Tábory 1498/17, 693 01 Hustopeče, IČ 03487989.

Zpracovatel oznámení:

Ing Jan Šafařík, Tábory 1498/17, 693 01 Hustopeče, IČ 03487989 – není autorizovaná osoba.

O d ů v o d n ě n í

1. Průběh řízení

Dne 03.09.2026 obdržel krajský úřad od společnosti Staroplastic s.r.o., se sídlem Evropská 868, 664 42 Modřice, IČ 05307970, zastoupené na základě plné moci ze dne 25.05.2026 Ing. Janem Šafaříkem, Tábory 1498/17, 693 01 Hustopeče, IČ 03487989 (dále jen „oznamovatel“) oznámení záměru „Výroba desek-zpracování polymerů, Modřice“, k. ú. Modřice, okr. Brno-venkov. Zpracovatelem oznámení je Ing. Jan Šafařík (není autorizovaná osoba).

Krajský úřad předložené oznámení posoudil a konstatoval, že splňuje náležitosti dle § 6 odst. 2 zákona umožňující zahájení zjišťovacího řízení dle § 7 zákona a v souladu s § 7 a přílohou č. 2 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona.

Zjišťovací řízení krajský úřad zahájil dopisem č. j. JMK 132709/2026 ze dne 07.09.2026 a rozeslal v souladu s § 6 odst. 5 zákona informaci o zahájení zjišťovacího řízení dotčeným orgánům

a dotčeným územně samosprávným celkům s informací o možnosti vyjádřit se k oznámení záměru dle § 6 odst. 6 zákona. Dále zajistil zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce Jihomoravského kraje, v informačním systému EIA a na úřední desce města Modřice, přičemž za den zveřejnění se považuje zveřejnění informace o zjišťovacím řízení na úřední desce kraje. Současně požádal město Modřice o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení informace o probíhajícím zjišťovacím řízení na své úřední desce.

Dotčenými územně samosprávnými celky byly:
Jihomoravský kraj – informaci obdržel dne 08.09.2026 a zveřejnil ji na úřední desce dne 08.09.2026;
Město Modřice – informaci obdrželo dne 08.09.2026 a zveřejnilo ji na úřední desce dne 08.09.2026.

Dotčenými orgány byly:
Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí – informaci obdržel dne 08.09.2026;
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje – informaci obdržela dne 08.09.2026;
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí – informaci obdržel dne 08.09.2026.

2. Seznam subjektů, jejichž vyjádření krajský úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:

- Jihomoravský kraj – č. j. JMK 147045/2026 ze dne 07.10.2026;
- Město Modřice – č. j. MOD-4688/2026 ze dne 07.10.2026;
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje – č. j. KHSJM 54387/2026/BO/HOK ze dne 08.10.2026;
- Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí – č. j. SLP-OŽP/102545-26/WAZ ze dne 15.09.2026;
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí – interní sdělení ze dne 15.09.2026.

3. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:

Jihomoravský kraj nemá k oznámení záměru připomínky a nepožaduje záměr dále posuzovat ve smyslu zákona.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, OŽP nepožaduje záměr dále posuzovat ve smyslu zákona. Krajský úřad se v rámci zjišťovacího řízení zabýval rovněž institutem minimálních vzdáleností podle § 12a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Záměr představuje vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší zařazený podle přílohy č. 2 k uvedenému zákonu mezi zdroje kategorie 6.5 „Výroba nebo zpracování syntetických polymerů nebo kompozitů“. Současně se jedná o přesun a rozšíření stávající výroby do existujícího objektu umístěného v průmyslové zóně. Nejbližší obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti přibližně 350 m od místa záměru. Krajský úřad s ohledem na charakter záměru, jeho umístění ve stávající průmyslově využívané lokalitě, vzdálenost nejbližší obytné zástavby a předpokládaný rozsah vlivů na kvalitu ovzduší neshledal z hlediska institutu minimálních vzdáleností důvody pro požadavek dalšího posuzování záměru podle zákona. Současně však upozorňuje, že v následných řízeních vedených podle zákona o ochraně ovzduší bude třeba posoudit splnění požadavků § 12a uvedeného zákona a případně vyhodnotit podmínky pro stanovení individuální minimální vzdálenosti podle § 12a odst. 4 tohoto zákona, zejména s ohledem na možnost minimalizace případných vlivů na okolní citlivou zástavbu prostřednictvím technických a organizačních opatření.

Vypořádání: Jedná se o upozornění na požadavek vyplývající z platné legislativy.

Město Modřice ve svém vyjádření uvádí, že záměr je navržen ve stávajícím výrobním a skladovém objektu nacházejícím se v průmyslovém areálu a nevyžaduje realizaci nových stavebních objektů ani demoliční práce. Dále konstatuje, že dopravní obsluha areálu je vedena mimo obytnou zástavbu a předpokládané dopravní zatížení související s provozem záměru nepovažuje za významné.
Z hlediska ochrany ovzduší a nakládání s vodami nevzneslo město zásadní připomínky. Současně upozorňuje na nutnost dodržování požadavků právních předpisů v oblasti ochrany ovzduší a ochrany zdraví při provozu zařízení, zejména ve vztahu k možným fugitivním emisím prachu.
Za nedostatečně vyhodnocenou považuje problematiku hluku. Upozorňuje, že oznámení záměru neobsahuje akustickou studii, která by objektivně posoudila vliv stacionárních zdrojů hluku a související dopravy na hlukovou situaci v území, a není zřejmé ani řešení případných opatření při zjištění překročení hygienických limitů hluku.
Město Modřice proto požaduje, aby byla v navazujících řízeních zpracována akustická studie hodnotící vliv záměru na hlukovou situaci v území, včetně posouzení kumulativních vlivů a plnění příslušných hygienických limitů.

Vypořádání: Město Modřice nevzneslo zásadní nesouhlasné připomínky k realizaci záměru. Upozornilo však na nedostatečné vyhodnocení vlivů záměru na hlukovou situaci v území a požaduje, aby v navazujících řízeních byla doložena akustická studie prokazující plnění hygienických limitů hluku a vyhodnocující vliv záměru v kontextu stávající hlukové zátěže území. Podmínka bude splněna v navazujících stupních projektové přípravy.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje předložení oznámení záměru akceptuje, s předmětným záměrem souhlasí a nepožaduje další posouzení dle zákona.
Tento souhlas je však vázán na respektování požadavku pro následná řízení:
V rámci dalších řízení (povolení stavby, příp. jiné) bude doložena precizovaná hluková studie, příp. měřením ověřená (stacionární zdroje hluku, doprava související s provozem záměru atd.) s návrhem případných opatření, která zajistí nepřekročení hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, po realizaci navrženého záměru, a to i včetně vyhodnocení příspěvku záměru ke stávající hlukové situaci včetně jeho vyčíslené změny (příspěvky jednotlivých zdrojů i souběh stejných zdrojů) s ohledem na tyto nejexponovanější chráněné prostory. Hluková studie bude zpracována s ohledem na platnou legislativu v oblasti ochrany zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, na aktuální skutečnosti v řešeném území, na aktualizaci vstupních dat, na precizovaný rozsah chráněných venkovních prostorů staveb a chráněných venkovních prostorů atd.

Vypořádání: Požadavek Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje je prakticky totožný s požadavkem města Modřice a bude řešen v navazujících stupních projektové přípravy.

Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí uvádí požadavky vyplývající z jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí, jejichž splněním je realizace záměru podmíněna. Vzhledem ke skutečnosti, že se záměr nachází v aktivní zóně záplavového území Q_{100} vodního toku Bobrava, MěÚ Šlapanice, OŽP upozorňuje, že je nutné doložit stanovisko Povodí Moravy s. p.

Vypořádání: Záměr je navržený ve stávající průmyslové zóně, ve stávajícím objektu, nedochází k žádné nové výstavbě. Stanovisko Povodí Moravy s. p. bude doloženo v následných stupních projektové přípravy.

Dle § 7 a v souladu s přílohou č. 2 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjistit, zda uvedený záměr bude posuzován v celém rozsahu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Odbor životního prostředí ve zjišťovacím řízení hodnotil informace obsažené v oznámení záměru a v doručených vyjádřeních, přihlédl rovněž k umístění záměru.
Připomínky se týkaly především doplnění podkladů do dalších stupňů projektové přípravy, tedy v rámci následných řízení vedených především podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a stavebního zákona. V žádném z doručených vyjádření nebyl vznesen požadavek na posouzení záměru ve smyslu zákona

Vzhledem k charakteru obdržených vyjádření proto nepovažuje krajský úřad za účelné stanovit pro tento záměr povinnost dalšího posuzování. Za předpokladu plnění požadavků vyplývajících z platné legislativy, opatření uvedených v oznámení záměru, nebude mít záměr významný vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel.

1. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:

I. <u>Charakteristika záměru</u>

Záměr spočívá v přesunu stávající výroby oznamovatele Přízřenic do stávajícího výrobně-skladového objektu v průmyslové zóně v Modřicích, kde bude instalována a provozována technologie pro výrobu plastových desek z polymerů. Součástí provozu budou dvě výrobní linky na výrobu desek a čtyři zařízení pro drcení a recyklaci plastových odřezků, přičemž celková kapacita zpracování polymerů dosáhne až 7 000 t/rok. Výroba bude zaměřena na desky různých rozměrů, tlouštěk a materiálového složení, zejména z polyethylenu a polypropylenu. Záměr nevyžaduje výstavbu nových budov, počítá pouze s drobnými úpravami uvnitř stávající haly. Realizací záměru dojde k modernizaci a rozšíření stávající výroby při zachování umístění v již využívané průmyslové lokalitě.

II. <u>Umístění záměru</u>

Záměr je situován v průmyslové zóně města Modřice, při ulici Evropská (objekt č. p. 868). Zájmová lokalita je dopravně napojena na hlavní komunikace vedoucí k dálnici D1, D52, D2, mimo obytnou zástavbu.
Zájmová lokalita se nachází v aktivní zóně záplavového území Q_{100} vodního toku Bobrava. Není součástí žádného národního parku, chráněné krajinné oblasti či některého maloplošného zvláště chráněného území a nezasahuje ani do ochranného pásma výše uvedených zvláště chráněných území.

III. <u>Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí</u>

- <u>Vlivy hluku, vlivy na kvalitu ovzduší, zdravotní vlivy a rizika</u>

Záměr představuje provozování zcela nových stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, jsou zdroje zařazené jako vyjmenované: Výroba nebo zpracování syntetických polymerů nebo kompozitů, s výjimkou výroby syntetických polymerů a kompozitů uvedených pod jiným kódem, o celkové projektované kapacitě 100 t za rok a více nebo s celkovou projektovanou spotřebou organických rozpouštědel 0,6 t za rok a více (kód 6.5). Jedná se o dvě výrobní linky na výrobu plastových desek (Z101, Z102) a čtyři drtiče polymerů navazující na výrobní proces (Z103, Z104, Z105, Z106). S ohledem na zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, bude v dalším stupni projednávání záměru požádáno o vydání závazného stanoviska k provedení záměru a rozhodnutí k provozu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší. Emise škodlivin dále vznikají v důsledku automobilové dopravy při návozu a odvozu materiálů a osobní dopravy. Zde oproti předchozímu využití nedochází k významným změnám.

Mezi hlavní zdroje hluku lze uvést především součásti výrobní linky (např. extrudér, drtič, ventilátory apod.) a částečně manipulační prostředky. Technologie je z výroby již navržena tak, aby byl co nejvíce omezený vydávaný hluk. Z provozu zařízení se nepředpokládá vznik tónové složky.
Stavební neprůzvučnost obvodové konstrukce objektu lze uvažovat u uvedené výrobní haly s ohledem na použité materiály ve výši cca 25 až 50 dB (vrata, okna až zděné obvodové stěny).
Provoz technologie je uvažovaný až v nepřetržitém režimu (tj. denní i noční provoz), v noční době neprobíhá doprava a také nedochází k otevírání vrat.
Méně významným liniovým zdrojem hluku na venkovních plochách areálu bude nákladní autodoprava zajišťující dopravu vstupních produktů a odvoz výrobků. Záměrem nedochází k významným změnám dopravy v posuzované lokalitě.
Místo záměru je situované mimo obytnou zástavbu. Nejbližší obytná zástavba je evidována jižním směrem při ulici Brněnská a dále při ulici K Lesu, ve vzdálenosti více než cca 350 m od místa záměru. Místo záměru je od těchto oblastí odděleno dalšími průmyslovými objekty a zalesněným pásem vzrostlé izolační zeleně vedoucí kolem vodního toku Bobrava.
S ohledem na posuzovaný záměr, lokalitu, objekt, vzdálenost od obytné zástavby, výše uvedené podklady apod., lze s rezervou vyhodnotit, že záměrem nedojde k navýšení hluku u nejbližší obytné zástavby ani k významným změnám v dané lokalitě.
Na základě vyhodnocení možných zdrojů hluku lze očekávat, že v nejbližším chráněném venkovním prostoru též po realizaci záměru budou dodrženy hygienické limity hluku pro denní a noční dobu a nedojde tak v důsledku jejich činnosti k nepřípustné hlukové zátěži obyvatel.

- <u>Vlivy na povrchové a podzemní vody</u>

Dešťové vody ze střechy posuzovaného objektu a okolních zpevněných ploch jsou odváděny do jednotné areálové kanalizace v rámci celé průmyslové lokality, tato je následně vyvedena do vodního toku Bobrava.
Jedná se o stávající stav (stávající objekt a stávající průmyslová lokalita), záměrem nedochází k žádným novým stavbám ani jejich rekonstrukcím, nedochází ke změnám v zastavěných plochách.
Technologické odpadní vody při provozu nevznikají.
Připojení na inženýrské sítě se nemění, využity jsou stávající sociální zařízení v objektu. Splaškové vody jsou svedeny do jednotné areálové kanalizace v rámci celé průmyslové lokality a následně do veřejné kanalizace města zakončené ČOV.
Veškeré výrobní prostory mají zpevněnou podlahu, odolnou proti případným drobným úkapům ropných látek (oleje, maziva apod., jež jsou součástí linky). Ve vymezeném prostoru objektů jsou/budou umístěny prostředky pro likvidaci drobné havárie, tj. pytel sorpční hmoty, koště, lopatka, smetáček, kbelík a pytel na případné smetky použité sorpční látky s obsahem ropných látek.

- <u>Vlivy na půdu</u>

Realizace záměru neklade nároky na zábor zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkcí lesa. Stabilita půd a erozní podmínky nebudou realizací záměru dotčeny.

- <u>Vlivy na biologickou rozmanitost (fauna, flóra, ekosystémy)</u>

Záměr bude realizován ve stávajícím výrobním objektu, tj. v lokalitě antropogenně pozměněné. Realizací ani provozem záměru nedojde k přímému dotčení prvků bioty, krajiny a ÚSES. Nedojde k zásahu do významných biotopů, stanovišť chráněných druhů živočichů a rostlin. Nenastane vliv na faunu, floru ani ekosystémy.
Realizace záměru nezmění vztahy v krajině, změna topografie krajiny a krajinné struktury nenastane, harmonické vztahy nebudou ovlivněny. Ve vztahu k měřítku okolní krajiny se bude jednat o analogii stávajícího stavu, takže parametry záměru se nebudou od stávající stavu v krajině

nijak odlišovat a vliv na měřítko krajiny nenastane. Vzhledem k charakteru záměru nedojde k zásahu do krajiny.

Zpracovatel oznámení konstatuje, že prevence nebo vyloučení nepříznivých vlivů vyplývá zejména z dodržování platných zákonů, norem, předpisů a povolovacích rozhodnutí.

Krajský úřad ve zjišťovacím řízení vyhodnotil tyto podklady:
1. Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona
2. Vyjádření uvedená v bodě 3. odůvodnění tohoto rozhodnutí

Na základě informací uvedených v oznámení záměru a v jeho přílohách, písemných vyjádření dotčených územně samosprávných celků, dotčených orgánů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu rozhodl příslušný úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Krajský úřad Jihomoravského kraje zasílá ve smyslu § 7 odst. 6 zákona rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení oznamovateli a dále dotčeným územním samosprávným celkům a na vědomí dotčeným orgánům.

Dotčené město Modřice žádáme ve smyslu § 16 odst. 2 zákona o zveřejnění závěru zjišťovacího řízení, na úřední desce. Doba zveřejnění je nejméně 15 dní. **Dotčené město Modřice žádáme o zaslání písemného vyrozumění o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce Krajskému úřadu Jihomoravského kraje.**

Rozhodnutí o závěru zjišťovacího řízení bude v souladu s § 7 odst. 6 zákona doručeno veřejnou vyhláškou zveřejněnou na úřední desce Jihomoravského kraje. Do rozhodnutí lze také nahlédnout na internetu na adrese http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1929.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky odvolání k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno (§ 81 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání. Z odvolání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká, co se navrhuje a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho odvolatel napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Elektronický podpis: 5.11.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. Kateřina Pospíšilová
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 26.7.2028 10:55 +02:00

Ing. Mojmír Pehal
vedoucí odboru

v z. Mgr. Kateřina Pospíšilová
vedoucí oddělení správního a ekonomického

Rozdělovník

Účastník řízení (oznamovatel) vč. obdržených vyjádření:

- Ing. Jan Šafařík, Tábory 1498/17, 693 01 Hustopeče – **DS**

Obdrží dotčené územní samosprávné celky se žádostí o zveřejnění na úřední desce (v případě Jihomoravského kraje se též jedná o doručení veřejnou vyhláškou), o zpřístupnění textu závěru zjišťovacího řízení pro veřejnost a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení na úřední desce:

- Město Modřice, k rukám starosty, náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice – **DS**
- Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno – zde

Obdrží na vědomí:

- Městský úřad Šlapanice, odbor životního prostředí, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno – **DS**
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno – **DS**

Potvrzení o zveřejnění (provedou město Modřice a Jihomoravský kraj)

Vyvěšeno na úřední desce dne:

razítko a podpis